

今月は大型・重量ワークに対応した設備実績のご紹介です。
当社では、建設機械メーカー様をはじめとして、大型・重量ワークに対応した
各種自動化設備、省人化設備の導入を行っています。

上空搬送装置



塗装工程の搬送システム。
外周約200Mのライン1周を搬送。
搬送方式：キャリアレール式
チェーンコンベア
ワーク重量：Max 7ton



マテハン装置



仮付け後のワークを
オーバーヘッド型搬送機にて
各溶接工程などへ自動搬送を行う。
横行：Max 7000mm
昇降：Max 4500mm
ワーク重量：Max 3ton

作業台リフタ装置

フレーム仕上げ溶接を行う
作業台リフタ。作業フロアが3面
(中央/左/右)あり、
それぞれ昇降及び前後移動可能。
昇降：2800mm、前後：2000mm
(左右は+αで移動可能)
耐荷重：(全体)約 2ton
(中央)約 1ton

この他にも様々な内容で“自動化・省人化”の実績がございます。
“自動化・省人化”で設備などをご検討の際は、是非お気軽にご相談下さい。

